

Przedmiar robót

**Przebudowa amfiteatru letniego
Domu Pomocy Społecznej w Mielnie**

Przebudowa amfiteatru letniego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Przebudowa budynku - kod CPV 45400000-1				
1	KNNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy (6,0*2+16,0+48,0)*1,10	m2	83,600
		razem	m2	83,600
2	KNR 2-02 1505/11	Analogia - Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farbą do betonu 5,40*2+15,20	m2	26,000
		razem	m2	26,000
3	KNR 2-02 1110/01	Analogia - Podłoga sceny z desek kompozytowych tarasowych o grubości 25mm na legarach drewnianych 48,0+(3,94+3,76)*0,60+(3,94+3,76)*0,50	m2	56,470
		razem	m2	56,470
4	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o powierzchni ponad 1,0m2 1,00*2,10*(1,0*2+0,5)	m2	5,250
		razem	m2	5,250
5	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 1,00*1,50*2+2,00*1,00*2	m2	7,000
		razem	m2	7,000
6	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub flalową (syntetyczną) desek boazeryjnych wraz z oczyszczeniem (2,00+12,70+2,10)*3,80+5,40*2+15,20	m2	89,840
		razem	m2	89,840
7	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian 1,00*1,50*2+2,00*1,00*2	m2	7,000
		razem	m2	7,000
8	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją powierzchni ścian elewacja (2,80+2,60+2,30+1,20+2,00+6,00+2,30+1,30+2,20+2,30+2,60+13,00)*3,80 minus okna i drzwi -1,00*2,10*2 ościeża 0,20*(1,00*2+2,10*4)	m2	154,280
			m2	-4,200
			m2	2,080
		razem	m2	152,160
9	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji dwukrotne farbą emulsyjną zewnętrzną	m2	152,160
10	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie podsufitki sceny 48,0+(6,50+8,80+6,50)*0,50	m2	58,900
		razem	m2	58,900
11	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie konstrukcja stalowa 10,0	m2	10,000
		razem	m2	10,000
12	KNR 4-01 0310/02	Analogia - Przemurowanie murków z cegły klinkierowej przy pochylni (1,75+3,90)*0,80*0,25+(3,00+4,00)*0,40*0,25	m3	1,830
		razem	m3	1,830
2. Zagospodarowanie terenu				
2.1. Nawierzchnie utwardzone - kod CPV 45233250-6				
13	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,0+14,0*2	m	48,000
		razem	m	48,000
14	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	280,000

Przebudowa amfiteatru letniego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	280,000
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	280,000
2.2. Nawierzchnia piaskowa - miejsce na ognisko/grill kod CPV 45233250-6				
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 3,14*2,50*2,50	m2	19,625
		razem	m2	19,625
18	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie nadmiaru ziemi w gruncie kategorii III 19,625*0,20	m3	3,925
		razem	m3	3,925
19	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podspyce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3,14*2,50	m	15,700
		razem	m	15,700
20	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	15,700
21	KNR 2-31 0201/03	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	19,625
22	KNR 2-31 0201/04	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 20cm (Krotność= 10)	m2	19,625
23	KNR 2-21 0607/02	Ławki grilowe	szt	4,000
2.3. Wyposażenie - kod CPV 36000000-1				
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa zadaszania z płótna żeglarskiego wraz z konstrukcją 9,80*11,0	m2	107,800
		razem	m2	107,800
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławek parkowych przenośnych	szt	20,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego	kpl	1,000