

Przedmiar robót

**Przebudowa amfiteatru letniego
Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.
Roboty remontowe Instalacji
elektrycznych**

Przebudowa amfiteatru letniego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Roboty remontowe Instalacji elektrycznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana kabla zasilającego Kod CPV: 45231400-9		
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 0,6*4	m2	2,40
		razem	m2	2,40
2	KNR 2-01 0701/02	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	18,00
3	KNR 5-10 0103/01	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	21,00
4	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m 18	m	18,00
		razem	m	18,00
5	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 0,4*0,5*18	m3	3,60
		razem	m3	3,60
6	KNR 6 1106/01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,40
		wymiana okablowania ,rozdzielniczy i osprzętu Kod CPV: 45311200-2		
7	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1,00
8	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przelazników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	6,00
9	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6,00
10	KNR 4-03 1133/01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt	6,00
11	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt	2,00
12	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	120,00
13	KNR 4-03 1001/03	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	30,00
14	KNR-W 9 1104/01	Wiercenie otworów o średnicy do 42mm w elementach z betonu zwirowego i żelbetu o grubości do 40cm w ścianie lub stropie	otwór	6,00
15	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	150,00
16	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 2cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	150,00
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 150*0,03	m2	4,50
		razem	m2	4,50
18	KNR 5-08 0401/08	Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu ceglanym	aparat	1,00
19	KNR 5-08 0404/02	Montaż rozdzielniczy	szt	1,00
20	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiumowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach 3+3+3+2	m	11,00

Przebudowa amfiteatru letniego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Roboty remontowe Instalacji elektrycznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2+2+3+2+2+10+2+5+3	m	31,00
		3+2+12+1+2+2+2	m	24,00
		6+3+3+5+8+6+3+5+5+8	m	52,00
		razem	m	118,00
21	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach		
		2+2+3+5+3+10+6+10+2+2+3	m	48,00
		razem	m	48,00
22	KNR 5-08 0303/01	Montaż bezrębowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²		
		15	szt	15,00
		razem	szt	15,00
23	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej		
		4	szt	4,00
		razem	szt	4,00
24	KNR 5-08 0307/05	Montaż do przygotowanego podłoża przycisków natynkowych gł wyl prądu		
			szt	1,00
25	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej		
		krzyżowy	szt	2,00
26	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych sufitowe plafony		
		5	szt	5,00
		razem	szt	5,00
27	KNR 5-08 0511/09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych		
			szt	6,00
28	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
			szt	9,00
29	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych zestaw 2 x240+2x400V		
			szt	1,00
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego		
			pomiar	12,00